

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,280
1.2	KNR 1501/209/1	Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych, kieszki pojedyncze, Fi 10·cm	m	600,00
1.3	KNR 231/1403/2	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 20·cm	m	150,00
1.4	KNR 201/205/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II	m3	400,00
1.5	KNR 218/501/3	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	m2	150,00
1.6	KNR 201/516/4 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów, korytami betonowymi trapezowymi o szerokości dna 50 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	75,00
1.7	KNR 201/314/2 analogia	Wyrównanie skarp rowu nadając im nachylenie 1:1	m2	750,00
1.8	KNR 211/406/1 (1) analogia	Odbudowa skarpy rowu	m3	400,00
1.9	KNR 911/101/2 (1)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geosiatka	m2	750,00
1.10	KNR 201/516/3 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8·cm na podsypce piaskowej	m2	750,00
1.11	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	750,00
1.12	KNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m3	10,00
1.13	KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	10,00
1.14	KNR 211/2601/7	Odwodnienia powierzchniowe wykopu fundamentowego dla: przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1, pompowanie wody z wykopu	szt	1,00
1.15	KNKRB 1/103/2	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 16 - 25 cm	szt	3,00
1.16	KNKRB 1/103/3	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 26 - 35 cm	szt	1,00
1.17	KNKRB 1/103/5	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 46 - 55 cm	szt	4,00
1.18	KNKRB 1/103/7	Mechaniczne karczowanie pni średnice pni 66 - 75 cm	szt	14,00
1.19	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 76/3.5·mm	m	140,00

INSPEKTOR

 Alicja Mikuła