

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
	Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową zjazdów i miejsc postojowych" przy ul. Xawerego Dunikowskiego w zakresie budowy instalacji elektrycznych. centrum przesiadkowego Imielin,. Przebudowa słupa nN.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa centrum przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową zjazdów i miejsc postojowych" przy ul. Xawerego Dunikowskiego w zakresie budowy instalacji elektrycznych. centrum przesiadkowego Imielin,. Przebudowa słupa nN.					
1	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 9 0904-02	Demontaż i ponowny montaż przewodów o przekroju ponad 50 mm2 linii NN	km/1 przew. km/1 przew.	0,100	
		0,1			
				RAZEM	0,100
3	KNNR 9 0701-04	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew. przew.	8,000	
		2*4		RAZEM	8,000
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedyn- czy o długości do 10.5 m. E10,5/15	słup słup	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wie- szakowy	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- nych o przekroju 4x70 mm2	km przew. km przew.	0,050	
		0,05		RAZEM	0,050
7	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
8	KNNR 5 0402-03	Montaż szafki pomiarowej na słupie (wraz z podłączeniem)	kpl. kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000