

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kabel TKDFtA 68x2			
1.1	ZN-97/TP S.A.-040 0103-02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
1.2	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK -1 w gruncie kategorii IV.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3	ZN-97/TP S.A.-040 0503-08	Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpwFtlx 35x4x0,8 w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
1.4	ZN-97/TP S.A.-040 0503-08	Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8 w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.5	KNR 5-01 0920-05	Łączenie kabli TKD z kablami XzTKMXpwFtlx 35x4x0,8	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	ZN-97/TP S.A.-040 0717-05	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych ułożonych w kanal.kablowej z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 70 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.7	KNR 5-01 1210-01	Lutowanie skrętek żył kablowych	par		
		272	par	272.000	
				RAZEM	272.000
1.8	KNR 5-01 1310-07	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	KNR 5-01 1311-07	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNR 5-01 1312-07	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemikowej przy jednej częstotliwości kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.11	KNR 5-01 1313-07	Symetryzacja torów kablowych i pomiary końcowe linii kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Inne			
2.1	kalk. własna	Zgody i uzgodnienia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	kalk. własna	Nadzory	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000