

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 KNRW 401/349/5 Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach, grubość 1 cegły, 1-kanal	2,20		m
KNRW 202/128/3 Kominy wolno stojące w budynkach, 1-przewodowe, przewód 1 1/2x1 1/2 cegły (cegła klinkierowa)	0,62		m3
1.2 KNRW 401/310/5 Przewody kominowe, sprawdzenie przewodów	15,0		m
1.3 KNRW 401/310/6 Przewody kominowe, odgruzowanie przewodów	15,0		m
1.4 KNRW 401/109/17 Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, ceglanych, na odległość 1-km	0,62		m3
1.5 KNRW 401/109/12 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km	0,62	9,00	m3